



«УТВЕРЖДАЮ»

*Ерошенко А.В.*

«    »    20    г.

20    г.

Объект: МКД ул. Заречная, 16  
**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**  
(Локальный сметный расчет)  
на текущий ремонт подъездов

Сметная стоимость: **291,465 тыс. руб.**  
Нормативная трудоемкость: **0,493 тыс. чел.ч**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по №: ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E61-2-3	0,095	2 733,15	22,48	259,66	147,65	2,14	146,07	13,877
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности		1 554,18	10,86			1,03	0,67	0,064
2.	S509-9900	0,3211							
	Строительный мусор, т								
			<b>Объем: 0,095*3,38</b>						
3.	E62-1-4	14,172	178,81	7,04	2 534,09	1 990,17	99,77	14,3	202,66
	Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)		140,43	1,62			22,96	0,1	1,417
			<b>Объем: 505,5+911,7</b>						
4.	E62-2-2	7,0744	739,62	11,96	5 232,37	1 556,79	84,61	21,2	149,977
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности		220,06	1,62			11,46	0,1	0,707

5. E62-2-2	1,937	739,62 220,06	11,96 1,62	1 432,65	426,26	23,17 3,14	21,2 0,1	41,064 0,194
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (сапожок), 100 м2 окрашиваемой поверхности								
6. E62-18-3	0,266	951,36 427,76	10,73 1,62	253,05	113,78	2,85 0,43	40,7 0,1	10,826 0,027
Окраска масляными составами торцов лестничных маршей, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
7. E62-6-2	0,5177	611,79 140,86	8,27 1,62	316,72	72,92	4,28 0,84	13,57 0,1	7,025 0,052
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
8. E62-33-1	0,0864	1 012,33 525,71	1,23	87,47	45,42	0,11	50,02	4,322
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
9. E62-35-1	0,6092	915,59 651,35	1,23	557,78	396,80	0,75	62,75	38,227
Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток лестничных ограждений за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
10. E62-18-1	0,1328	2 122,13 1 365,25	10,73 1,62	281,82	181,31	1,42 0,22	129,9 0,1	17,251 0,013
Окраска масляными составами деревянных поручней, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
11. E62-29-1	0,236	484,35 144,83	1,23	114,31	34,18	0,29	13,78	3,252
Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз, электрических щитков, 100 м2 окрашиваемой поверхности								
12. E11-01-015-08	0,1525	158,82 123,44	6,46 1,37	24,22	18,82	0,99 0,21	10,8 0,1	1,647 0,015
Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия								
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>11 094,14</b>	<b>4 984,10</b>	<b>220,38</b> <b>40,29</b>		<b>490,128</b> <b>2,489</b>

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	11 094,14	4 984,10	220,38	490,128
· НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1; %=90 - по стр. 3-11; %=112 - по стр. 12)	4 524,66		40,29	2,489
· СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1; %=46 - по стр. 3-11; %=65 - по стр. 12)	2 311,86			
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	17 930,66			
· ВСЕГО ПО СМЕТЕ	17 930,66			
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	4 524,66			
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	2 311,86			
Оплата основных рабочих ТЦ	99 084			
Стоимость механизмов ТЦ	1 626			
Стоимость материалов ТЦ	45 704			
ИТОГО ТЦ	146 414			
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ	89 950			
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ	45 960			
возмещение НДС на материалы	9 141			
ВСЕГО ПО СМЕТЕ	291 465			

Составил:

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)