

< 5 \* 151 \* 2 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.211012) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Объект: МКД ул. Ленина, 28а

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2**  
(Локальный сметный расчет)  
на текущий ремонт подъездов

Сметная стоимость: **223,903 тыс. руб.**  
Нормативная трудоемкость: **0,421 тыс.чел.ч**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Кемеровской области ред. 2014г. изм.1-3 (приказы №№514/пр.-521/пр.)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.			Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч	
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	обслуж. машины	
			оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.				на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	E61-2-1 Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,8	<u>3 339,63</u> 2 160,66	<u>22,48</u> 10,86	2 671,70	1 728,53	<u>17,98</u> 8,69	<u>203,07</u> 0,67	<u>162,456</u> 0,536
<b>Объем: 0,8*3,38</b>									
2.	C509-9900 Строительный мусор, т	2,704							
3.	E62-1-4 Окраска известковыми составами по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	11,1	<u>178,81</u> 140,43	<u>7,04</u> 1,62	1 984,78	1 558,77	<u>78,14</u> 17,98	<u>14,3</u> 0,1	<u>158,73</u> 1,11
4.	E62-2-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% (сапжок), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,832	<u>739,62</u> 220,06	<u>11,96</u> 1,62	615,36	183,09	<u>9,95</u> 1,35	<u>21,2</u> 0,1	<u>17,638</u> 0,083

5. E62-18-3 Окраска масляными составами торцов лестничных маршей, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,144	<u>951,36</u> 427,76	<u>10,73</u> 1,62	137,00	61,60	<u>1,55</u> 0,23	<u>40,7</u> 0,1	<u>5,861</u> 0,014
6. E62-33-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов отопления за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1179	<u>1 012,33</u> 525,71	<u>1,23</u>	119,36	61,98	<u>0,15</u>	<u>50,02</u>	<u>5,897</u>
7. E62-35-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток лестничных ограждений за 1 раз, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,652	<u>915,59</u> 651,35	<u>1,23</u>	596,96	424,68	<u>0,80</u>	<u>62,75</u>	<u>40,913</u>
8. E62-18-1 Окраска масляными составами деревянных перил, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1536	<u>2 122,13</u> 1 365,25	<u>10,73</u> 1,62	325,96	209,70	<u>1,65</u> 0,25	<u>129,9</u> 0,1	<u>19,953</u> 0,015
9. E62-29-1 Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз, электрических щитков и ВРУ, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1898	<u>484,35</u> 144,83	<u>1,23</u>	91,93	27,49	<u>0,23</u>	<u>13,78</u>	<u>2,615</u>
10. E62-5-2 Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,151	<u>917,86</u> 272,16	<u>10,73</u> 1,62	138,60	41,10	<u>1,62</u> 0,24	<u>26,22</u> 0,1	<u>3,959</u> 0,015
11. E11-01-015-08 Железнение цементных покрытий, 100 м2 покрытия	0,08	<u>158,82</u> 123,44	<u>6,46</u> 1,37	12,71	9,88	<u>0,52</u> 0,11	<u>10,8</u> 0,1	<u>0,864</u> 0,008
<b>. ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>				<b>6 694,36</b>	<b>4 306,82</b>	<b><u>112,59</u></b>		<b><u>418,886</u></b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>				<b>6 694,36</b>	<b>4 306,82</b>	<b><u>112,59</u></b>		<b><u>418,886</u></b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=89 - по стр. 1; %=90 - по стр. 3-10; %=112 - по стр. 11)</b>				<b>3 886,95</b>		<b>28,85</b>		<b>1,781</b>
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=44 - по стр. 1; %=46 - по стр. 3-10; %=65 - по стр. 11)</b>				<b>1 961,57</b>		<b>28,85</b>		<b>1,781</b>

<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>		<b>12 542,88</b>
<b>. ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>12 542,88</b>
<b>ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ</b>		<b>3 886,95</b>
<b>ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ</b>		<b>1 961,57</b>
Оплата основных рабочих ТЦ	19,88	85 620
Стоимость механизмов ТЦ	7,38	831
Стоимость материалов ТЦ	7,76	17 654
<b>ИТОГО ТЦ</b>		<b>104 104</b>
<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЦ</b>	<b>19,88</b>	<b>77 273</b>
<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ ТЦ</b>	<b>19,88</b>	<b>38 996</b>
возмещение НДС на материалы		3 531
<b>ВСЕГО ПО СМЕТЕ</b>		<b>223 903</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, Ф.И.О)*

Проверил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, Ф.И.О)*