

"УТВЕРЖДАЮ"

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

\_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Наименование стройки: ЖФ

Наименование объекта: МКД № 89 по Октябрьскому шоссе г.Кондопога

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

изоляция трубопроводов отопления, гвс, хвс (предварительный расчет).

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость: 342,818 тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: 293,04 чел. час  
Сметная заработная плата: 57,931 тыс. руб.

Составлен(а) в уровне цен на: 1 кв. 2018 г.

Наименование редакции СНБ: ТЕР-2001 Карелия редакция 2014 ДИЗ №1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. obsл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	В т.ч. В т.ч. зарплаты	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР26-01-017-01 (0); МДС 81-35 2004.Пр.1.г.3.6	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") трубками V=555/10; Изп=16,78; Измм=9,66; Имат=3,93; НР=76% (44028) (105%*0,9*0,85*0,94); СП=43% (24910) (70%*0,85*0,9*0,8); ЗП=41,47*1,5; ЭММ=26,58*1,5; ТЗТ=3,52*1,5	55,5 <i>н.м.</i>	3 955,69	385,14	219 541	57 931	21 375	5,28	293,04
1.1	[101-2466]	Краска "Армофиниш" V=1,438*55,5; Имат=3,93	-79,809 л	1 043,8	0	-90 516		0	0	0
1.2	[104-0169]	Клипсы (зажимы) V=0,3*55,5; Имат=3,93	-16,65 100 шт.	471,6		-7 852				
1.3	[113-0393]	Клей "Армофлекс" 520 V=0,143*55,5; Имат=3,93	-7,9365 л	953,5		-7 567				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.4	[113-0394]	Очиститель для клея "Армофлекс" V=0,02*55,5; Имат=3,93	-1,11 л	844,09		-937				
1.5	[506-0879]	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм V=0,033*55,5; Имат=3,93	-1,8315 кг	227,15		-416				
1.6	104-9400	Трубки из вспененного каучука, полистилена V=11*55,5	610,5 м	0		0				
2	104-0270	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 30 мм, толщина 9 мм V=25*1,1/100	0,275 100 м	5 131,79		1 411				
3	104-0273	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм V=90*1,1/100	0,99 100 м	11 718,37		11 601				
4	104-0277	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 89 мм, толщина 9 мм V=280*1,1/100	3,08 100 м	19 658,67		60 549				
5	104-0278	Трубки из вспененного полистилена, внутренний диаметр 110 мм, толщина 9 мм V=160*1,1/100	1,76 100 м	31 320,25		55 124				
	(0)									

Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	З/пл	Маш/мех	З/пл. маш	Мат	Затр. труд.	Затр. труд. маш.
Итого без погр./разр и перевозки		240 938	57 931	21 375	0	161 632	293,04	0
Итого по погрузке/разгрузке х 1,18	1,18	0	0	0	0	0	0	0
Итого по перевозке х 1,18	1,18	0	0	0	0	0	0	0
Накладные расходы		44 028	0	0	0	0	0	0
Сметная прибыль		24 910	0	0	0	0	0	0
Итого		309 876	57 931	21 375	0	161 632	293,04	0
Кэф. учит. отсутствие НДС в материалах и машинах	18%	32 942	0	3 848	0	29 094	0	0
Итого		342 818	57 931	25 223	0	190 726	293,04	0

СОСТАВИЛ  
ПРОВЕРИЛ