

Унифицированная форма №КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

| | | | |
|--------------------------|--|----------------------------|------------|
| Инвестор | (организация, адрес, телефон, факс) | Форма по ОКУД | Код |
| Заказчик (Генподрядчик) | ООО «УК Бастион» (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | 0322005 |
| Подрядчик (Субподрядчик) | ООО «Уют» (организация, адрес, телефон, факс) | по ОКПО | |
| Стройка | Обслуживание жилого фонда (наименование, адрес) | по ОКПО | |
| Объект | Ремонт подъезда ул. Ленина 29, подъезд № 3 (наименование) | Вид деятельности по ОКДП | |
| | | номер | |
| | | дата | |
| | | Вид операции | |
| | | Договор подряда (контракт) | |
| | | Отчётный период | |
| | | с | по |
| | | 01.05.2023 | 31.05.2023 |

| | |
|-----------------|------------------|
| Номер документа | Дата составления |
| 6 | Май 2023 год |

АКТ
О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен базисно-индексным методом

Основание *(проектная и (или) иная техническая документация)* III квартал 2022 (01.01.2000)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 57,675 (2,977) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих

Сметная стоимость в том числе 56,548 (2,977) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих

строительных работ 87,1405316 чел.-ч.

монтажных работ 0,3177145 чел.-ч.

оборудования

прочих затрат

Расчетный измеритель конструктивного решения

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|-------|-------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|---|-------|----|---------|--|
| | | | | на единицу измерения | коэф. фици енты | всего с учётом коэф. фици енты | на единицу измерения | коэф. фици енты | всего | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
|--------------------------------|--|--|---|--------|-------|-----------|---|----------|--------|--------|-------|-------|--|
| Пр/812-096.0-1 Пр/774-096.0 | НР Малярные работы СП Малярные работы | | % | 90 | | | | | 157,67 | | 12 | | |
| | | | % | 46 | | | | | 80,59 | | 1 835 | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 446,32 | | 9 652 | | |
| 4 | ТЕРр 62-16-2 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,285 | | | | | | | | 4 075 | |
| | | | 1 ОТ | | 1,15 | | | 219,38 | | 71,90 | 22,77 | 1 637 | |
| | | | 3 ЭМ | | 1,15 | | | 9,57 | | 3,14 | 9,35 | 29 | |
| | | | 2 в т. ч. ОТМ | | 1,15 | | | 1,63 | | 0,53 | 22,77 | 12 | |
| | | | 4 М | | | | | 1 093,48 | | 311,64 | 7,73 | 2 409 | |
| | | | ЗТ | | 20,09 | 6,5844975 | | | | | | | |
| | | | ЗТМ | | 0,1 | 0,032775 | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | 386,68 | | 4 075 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 72,43 | | 1 649 | | |
| Пр/812-096.0-1 Пр/774-096.0 | НР Малярные работы СП Малярные работы | | % | 90 | | | | | 65,19 | | 1 484 | | |
| | | | % | 46 | | | | | 33,32 | | 759 | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 485,19 | | 6 318 | | |
| 5 | ТЕРр 62-2-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных сапожка без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,142 | | | | | | | | 947 | |
| | | | 1 ОТ | | 1,15 | | | 168,06 | | 27,44 | 22,77 | 625 | |
| | | | 3 ЭМ | | 1,15 | | | 9,57 | | 1,56 | 9,35 | 15 | |
| | | | 2 в т. ч. ОТМ | | 1,15 | | | 1,63 | | 0,27 | 22,77 | 6 | |
| | | | 4 М | | | | | 279,57 | | 39,70 | 7,73 | 307 | |
| | | | ЗТ | | 15,39 | 2,513187 | | | | | | | |
| | | | ЗТМ | | 0,1 | 0,01633 | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | 68,70 | | 947 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 27,71 | | 631 | | |
| Пр/812-096.0-1 Пр/774-096.0 | НР Малярные работы СП Малярные работы | | % | 90 | | | | | 24,94 | | 568 | | |
| | | | % | 46 | | | | | 12,75 | | 290 | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 106,39 | | 1 805 | | |
| 6 | ТЕРр 62-6-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,0628 | | | | | | | | 328 | |
| | | | 1 ОТ | | 1,15 | | | 122,96 | | 8,88 | 22,77 | 202 | |
| | | | 3 ЭМ | | 1,15 | | | 7,5 | | 0,54 | 9,35 | 5 | |
| | | | 2 в т. ч. ОТМ | | 1,15 | | | 1,63 | | 0,12 | 22,77 | 3 | |
| | | | 4 М | | | | | 249,61 | | 15,68 | 7,73 | 121 | |
| | | | ЗТ | | 11,26 | 0,8131972 | | | | | | | |
| | | | ЗТМ | | 0,1 | 0,007222 | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | 25,10 | | 328 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 9,00 | | 205 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--------------------------|--|---|----------|------|------------|----------|---|--------|-------|-------|
| | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 | | 90 | | | 27,00 | | 616 |
| | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 | | 46 | | | 13,80 | | 315 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| 10 | ТЕРр 62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей (ограждение лестничной клетки-10,1м2;лестница на чердак-1,44м2;чердачный лок-1,1м2;ограждение окон-1,51м2) за 2 раза | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,1415 | | 0,1415 | | | | | 3 705 |
| | | Объем:10.1+1.44+1.1+1.51 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | 1,15 | | | 881,57 | | 143,45 | 22,77 | 3 266 |
| | 3 | ЭМ | | 1,15 | | | 1,03 | | 0,17 | 9,35 | 2 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | 1,15 | | | | | | 22,77 | |
| | 4 | М | | | | 399,34 | | | 56,51 | 7,73 | 437 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 80,73 | 1,15 | 13,1367893 | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0 | 1,15 | 0 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 1 281,94 | | 200,13 | | 3 705 |
| | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 | | 90 | | | 143,45 | | 3 266 |
| | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 | | 46 | | | 129,11 | | 2 939 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 395,23 | | 8 146 |
| 11 | ТЕРр 62-4-2 | Простая масляная окраска ранее окрашенных окон с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% объема((2.30*1.30)*2.5)+(((0.74*1.30)*2)*2.5)+(1.57*1.30)*2.5 | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,173875 | | 0,173875 | | | | | 2 785 |
| | | Объем:(2.30*1.30)*2.5)+(((0.74*1.30)*2)*2.5)+(1.57*1.30)*2.5 | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | 1,15 | | | 459,73 | | 91,93 | 22,77 | 2 093 |
| | 3 | ЭМ | | 1,15 | | | 9,57 | | 1,91 | 9,35 | 18 |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | 1,15 | | | 1,63 | | 0,33 | 22,77 | 8 |
| | 4 | М | | | | 501,33 | | | 87,17 | 7,73 | 674 |
| | ЗТ | | чел.-ч | 42,1 | 1,15 | 8,4181581 | | | | | |
| | ЗТм | | чел.-ч | 0,1 | 1,15 | 0,0199956 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 970,63 | | 181,01 | | 2 785 |
| | Пр/812-096.0-1 | НР Малярные работы | % | 90 | | 90 | | | 92,26 | | 2 101 |
| | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы | % | 46 | | 46 | | | 83,03 | | 1 891 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 42,44 | | 966 |
| | | | | | | | | | 306,48 | | 5 642 |
| 12 | ТЕРр 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м ² окрашиваемой поверхности | 0,02247 | | 0,02247 | | | | | 587 |
| | | Объем:(3.9*0.21)+(3.4*0.18)+(5.1*0.16) | | | | | | | | | |
| | 1 | ОТ | | 1,15 | | | 824,54 | | 21,31 | 22,77 | 485 |
| | 3 | ЭМ | | 1,15 | | | 1,03 | | 0,03 | 9,35 | |
| | 2 | в т. ч. ОТм | | 1,15 | | | | | | 22,77 | |
| | 4 | М | | | | 585,82 | | | 13,16 | 7,73 | 102 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|----|------------------|
| | ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | | | | |
| | ВСЕГО прямые затраты по акту | | | | | | | | | | |
| | <i>в том числе</i> | | | | | | | | | | |
| | оплата труда | | | | | | | | | | |
| | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | |
| | материальные ресурсы | | | | | | | | | | |
| | Всего ФОТ (справочно) | | | | | | | | 1 694,15 | | 27 341 |
| | Всего накладные расходы | | | | | | | | 944,84 | | 21 514 |
| | Всего сметная прибыль | | | | | | | | 20,54 | | 193 |
| | ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | | 728,77 | | 5 634 |
| | Компенсация входящего НДС при УСН | | | | | | | | 949,97 | | 21 631 |
| | Компенсация входящего НДС на материалы | | | | | | | | 851,53 | | 19 392 |
| | Итого компенсация входящего НДС при УСН | | | | | | | | 431,12 | | 9 815 |
| | ВСЕГО по акту при УСН (в базисном и текущем уровнях цен) | | | | | | | | 2 976,80 | 20 | 56 548 |
| | | | | | | | | | | | 1 126,80 |
| | | | | | | | | | 2 976,80 | | 57 674,80 |

Работу сдал:

Работу принял:

Директор ООО «Уют»

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Ефремова К.Ю.

