

< 4 * 5 * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Инвестор

Код
0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Монтаж дворового освещения, ул. Мира 3, подъезды 1, 3.

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер
дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
015	Июнь 2021 год

Отчетный период	
с	по
01.06.2021	30.06.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	2.185 тыс. руб.	15.688 тыс. руб.
монтажных работ:	1.904 тыс. руб.	14.122 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.017 тыс.чел.ч	0.017 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.213 тыс. руб.	3.102 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.

< 4 * 5 * 11 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Ц08-02-401-01 Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м <i>Начисления: Н17= 2</i>	0.08	785.21	<u>490.82</u> 221.05	<u>73.34</u> 3.27	63	<u>39</u> 18	<u>6</u>	698	<u>563</u> 101	<u>35</u> 4
2.	С501-8183 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ШВВП, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 0,75 мм ² , 1000 м	0.008	4 310.00	4 310.00		34	34		213	213	
3.	Ц08-03-596-05 Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 50 Вт, 100 шт. <i>Начисления: Н17= 2</i>	0.02	17 385.35	<u>3 471.07</u> 1 649.58	<u>12 264.70</u> 1 482.27	348	<u>69</u> 33	<u>245</u> 30	2 545	<u>996</u> 157	<u>1 392</u> 464
4.	С509-0758 Прожектор, примен., шт.	2	209.78	209.78		420	420		3 721	3 721	
5.	Ц08-03-575-01 Установка фотореле, 1 шт. <i>Начисления: Н17= 2</i>	2	14.67	<u>14.04</u> 0.63		29	<u>28</u> 1		415	<u>403</u> 12	
6.	С509-0586 Фотореле SEN 26, примен., шт.	2	259.05	259.05		518	518		1 155	1 155	
7.	Ц08-03-526-01 Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 25 А, 1 шт. <i>Начисления: Н17= 2</i>	1	47.20	<u>18.77</u> 27.32	<u>1.11</u>	47	<u>19</u> 27	<u>1</u>	509	<u>269</u> 234	<u>6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. С509-2229		1	13.10			13			82		
Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 25А, характеристика С, шт.				13.10			13			82	
9. Ц08-03-526-02		1	79.15	<u>27.91</u>	<u>3.70</u>	79	<u>28</u>	<u>4</u>	791	<u>400</u>	<u>22</u>
Автомат двухполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А, 1 шт.				47.54	0.16		48			368	3
<i>Начисления: Н17= 2</i>											
10. С509-2238		1	13.13			13			177		
Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 40А, характеристика С, шт.				13.13			13			177	
. ИТОГО ПО АКТУ						1 564	<u>183</u>	<u>256</u>	10 306	<u>2 631</u>	<u>1 455</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 564	<u>183</u>	<u>30</u>	10 306	<u>6 220</u>	<u>471</u>
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						998			5 348		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9)						202			2 358		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 1, 3, 5, 7, 9)						138			1 458		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						1 904			14 122		
. ВСЕГО ПО АКТУ						1 904			14 122		
справочно											
Материалы с оборудованием с учетом начислений						1 125			6 220		
Материалы						1 125			6 220		
Оплата труда рабочих						183			2 631		
Эксплуатация машин						256			1 455		
в т. ч. оплата труда механизаторов						30			471		
Накладные расходы						202			2 358		
Сметная прибыль						138			1 458		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)						226			984		
Компенсация НДС на машины						45			197		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Компенсация НДС на материалы						225				1 244
	Доля материалов в НР при УСН						35				404
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН						7				81
	Доля материалов в СП при УСН						21				219
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН						4				44
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН						281				1 566
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						2 185				15 688

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Бастион»
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Лисюкова Н.А.