

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Инвестор

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт канализации, ул. Энгельса 21 кв. 57

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
01	Январь 2021 год

Отчетный период	
с	по
01.01.2021	31.01.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	0.325 тыс. руб.	3.309 тыс. руб.
монтажных работ:	0.030 тыс. руб.	0.918 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.004 тыс. чел.ч	0.004 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	0.045 тыс. руб.	0.646 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_ по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E65-2-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.025	922.65	<u>911.86</u>	<u>10.79</u> 5.23	23	<u>23</u>		328	<u>326</u>	<u>2</u> 2
2.	E16-04-001-02 Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.025	6 621.83	<u>888.33</u> 5 724.08	<u>9.41</u> 1.02	166	<u>22</u> 143		960	<u>318</u> 641	<u>1</u>
3.	C507-2622 Патрубок диаметром 110 мм, примен., 10 шт.	0.1	98.47	98.47		10	10		306	306	
4.	C507-2622 Крестовина полиэтиленовая диаметром 110 мм, примен., 10 шт.	0.1	98.47	98.47		10	10		306	306	
5.	C507-2622 Переход с чугуна на пластик диаметром 110 мм, примен., 10 шт.	0.1	98.47	98.47		10	10		306	306	
ИТОГО ПО АКТУ						219	<u>45</u>		2 206	<u>644</u>	<u>3</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						30	173		918	1 559	2
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						30	30		918	918	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						30			918		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						189	<u>45</u>		1 288	<u>644</u>	<u>3</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=59 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2)						42	143		486	641	2
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1; %=51 - по стр. 2)						27			280		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						258			2 054		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
. ВСЕГО ПО АКТУ							288		2 972			
справочно												
Материалы							173		1 559			
Оплата труда рабочих							45		644			
Эксплуатация машин									3			
в т. ч. оплата труда механизаторов									2			
Накладные расходы							42		486			
Сметная прибыль							27		280			
Стоимость механизмов (без ЗПМ)									1			
НДС на материалы							35		312			
Доля материалов в НР при УСН							7		83			
НДС на долю материалов в НР при УСН							1		17			
Доля материалов в СП при УСН							4		42			
НДС на долю материалов в СП при УСН							1		8			
ИТОГО НДС при УСН							37,00		337,00			
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН							325,00		3 309,00			

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Бастион»
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Лисюкова Н. А.