

Инвестор

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(организация, адрес, телефон, факс)

(наименование, адрес)

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Номер	
-------	--

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
-----------------	------------------

107	Декабрь 2023 год
-----	------------------

Отчётный период

	C	I
--	---	---

АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

БАЗИСНО-ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ

(проектная и (или) иная техническая документация)

II квартал 2023
(01.01.2000)

тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих
9,418 (0,634)	

строительных работ

9,323 (0,601) тыс. руб.

МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Показатель	тыс. руб.
Нормативные затраты труда машинистов	0,264 (0,033)

прочих затрат

Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Инде ксы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэф фици енты	всего с учётом коэффициента в	на единицу измерения	коэф фици енты	всего			
										5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРР 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровод а с фасонными частями	0,045		0,045					1 033
1.1	ТССЦ 509-9899	1 ОТ									
		3 ЭМ									
		2 в т. ч. ОТм									
		4 М									
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34		1,34					
		ЗТ	чел.-ч	85,3		3,8385					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,0144					
		Итого по расценке									
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34		0,0603					
		ФОТ									
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87					
		СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44					
		Пр/774-099.1									
		Итого по расценке									
		Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34		0,0603					
		ФОТ									
		НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87					
		СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44					
		Пр/774-099.1									
		Итого по расценке									
2	ТЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровод а	0,045		0,045					
	ТССЦ 301-9240	1 ОТ									
		3 ЭМ									
		2 в т. ч. ОТм									
		4 М									
		Крепления	кг	П		П					
		Заливки	шт.	П		П					
		ЗТ	чел.-ч	61,6	1,15	3,1878					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,0028125					
		Итого по расценке									
		Крепления	кг	0		0					
2.1	ТССЦ 301-9240	Заливки	шт.	0		0					
2.2	ТССЦ 302-9120	ФОТ									
	Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренне	%	121	0,9	108,9					
		СП Трубопроводы внутренне	%	72	0,85	61,2					
		Итого по расценке									
		Переход канализационный 110 мм	шт.	1		1					
		Всего по позиции									
		Патрубок канализационный диаметром 110 мм., примен.	шт.	0,2		0,2					
		Всего по позиции									
		Манжеты резиновые	шт.	1		1					
		Всего по позиции									
		Кресты канализационные диаметром 110 мм., применит.,	шт.	0,1		0,1					
3	ТССЦ 507-4467	Переход канализационный 110 мм	шт.	1		1					
4	ТССЦ 507-2622	Патрубок канализационный диаметром 110 мм., примен.	шт.	0,2		0,2					
5	ТССЦ 101-1793	Манжеты резиновые	шт.	1		1					
6	ТССЦ 103-0096	Кресты канализационные диаметром 110 мм., применит.,	шт.	0,1		0,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
7	ТЕР 46-03-007-02	Выдалбливание отверстий	1 м ³	0,0225	0,0225	0,0225			29,00		231
	1 ОТ										349
	3 ЭМ						313,1		7,04	25,06	176
	2 в т. ч. ОТм						750,15		16,88	10,26	173
	4 М						138,99		3,13	25,06	78
	ЗТ		чел.-ч	27,61		0,621225					
	ЗТм		чел.-ч	11,43		0,257175				7,98	
	Итого по расценке						1 063,25		23,92		349
	ФОТ								10,17		254
Пр/812-040.1-1		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			10,48		262
Пр/774-040.1		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			6,00		150
Всего по позиции											
8	ТЕР 46-03-017-01	Заделка отверстий	1 м ³ заделки	0,0225	0,0225	0,0225			40,40		761
	1 ОТ										469
	3 ЭМ						564,29		12,70	25,06	318
	2 в т. ч. ОТм						25,78		0,58	10,26	6
	4 М						805,68		18,13	7,98	145
	Арматура		т	0,07		0,07					
	ЗТ		чел.-ч	55,16		1,2411					
	ЗТм		чел.-ч	0		0					
	Итого по расценке						1 395,75		31,41		469
8.1	ТССЦ 204-9001	Арматура	т	0,07		0,001575				7,98	
	ФОТ								12,70		318
Пр/812-040.1-1		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			13,08		328
Пр/774-040.1		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			7,49		188
Всего по позиции											
9	ТЕРр 69-9-1	Уборка строительного мусора	100 т мусора	0,000603	0,000603	0,000603			51,98		985
	1 ОТ										30
	3 ЭМ						1 965,31		1,19	25,06	30
	2 в т. ч. ОТм									10,26	
	4 М									25,06	
	Строительный мусор		т	100		100				7,98	
ТССЦ 509-9900											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	ЧЕЛ.-Ч	214,32		0,129235					
		ЗТм	ЧЕЛ.-Ч	0		0					
9.1	ТССЦ 509-9900	Итого по расценке					1 965,31				
	Пр/812-103.0-1	Строительный мусор	т	100		0,0603				1,19	30
	Пр/774-103.0	ФОТ								7,98	
		Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92				1,09	28
		СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44				0,52	13
		Всего по позиции								2,80	71

ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)	473,24	5 557
ВСЕГО прямые затраты по акту		
в том числе		
оплата труда	101,93	2 554
эксплуатация машин и механизмов	18,37	188
материальные ресурсы	352,94	2 815
Всего ФОТ (справочно)	105,35	2 639
Всего накладные расходы	104,13	2 610
Всего сметная прибыль	56,66	1 420
ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)	634,03	9 587
Компенсация входящего НДС при УСН		
Компенсация входящего НДС на материалы		
Итого компенсация входящего НДС при УСН	20	563,00
ВСЕГО по акту при УСН (в базисном и текущем уровнях цен)		
Масса возвратных материалов, т		
Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МПР-3 ЧО от 20.02.2020г.	634,03	563,00
Стоимость возвратных материалов (к трансп. расходам 0,95)		
ИТОГО по акту	10 150,00	12 771
	0,0603	731,58
		9 418,42

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Бастинон»
Начальник КТИ ООО «УК Бастинон»
Инспектор КТИ ООО «УК Бастинон»

Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Лисюкова Н.А.
Ефремова К.Ю.

