

Инвестор

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

по ОКПО

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Установка многоступенчатого насоса, ул. Ленина 17 - подвал

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
09	12. 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.01.2021	31.01.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	7.576 тыс. руб.	52.105 тыс. руб.
монтажных работ:	0.798 тыс. руб.	7.775 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.049 тыс.чел.ч	0.049 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.571 тыс. руб.	8.204 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на IV квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_ по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 29 * 5 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Е14-01-017-01		0.0130	2 276.48	<u>822.21</u>	<u>669.02</u>	30	<u>11</u>	<u>9</u>	283	<u>154</u>	<u>52</u>
	Изготовление и установка подставки под насос из трубы, 1 т	68		785.25			10			77	
	Объем: 5.4*2.42/1000										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
2. С103-1756		5.4	18.68			101			575		
	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 3,0 мм, м			18.68			101			575	
3. Е18-05-001-01		1	353.27	<u>191.31</u>	<u>17.35</u>	353	<u>191</u>	<u>17</u>	3 646	<u>2 736</u>	<u>102</u>
	Установка насосов с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос			144.62	1.02		145	1		807	16
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
4. С 1.		1	1 368.43			1 368			9 196		
	(Счет № 13308 от 25.09.2020 г., 11035/6,72/1,2)			1 368.43			1 368			9 196	
	Многоступ. пов. насос МН - 300А, шт.										
5. Е16-02-001-03		0.03	3 896.16	<u>461.05</u>	<u>68.01</u>	117	<u>14</u>	<u>2</u>	741	<u>198</u>	<u>13</u>
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм, 100 м трубопровода			3 367.09	3.06		101			530	1
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
6. Е16-05-001-01		6	93.60	<u>19.39</u>	<u>4.72</u>	562	<u>116</u>	<u>28</u>	4 095	<u>1 663</u>	<u>168</u>
	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм, 1 шт.			69.49			417			2 263	
	Объем: 2+1+3										
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
7. С302-1833		2	60.80			122			559		
	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, шт.			60.80			122			559	

< 10 * 29 * 5 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8. С302-1832		1	43.50			44			144		
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, шт.				43.50			44			144	
9. С302-1831		3	29.30			88			317		
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт.				29.30			88			317	
10. С302-1238		8	20.20			162			607		
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, шт.				20.20			162			607	
11. С302-1237		1	18.60			19			47		
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.				18.60			19			47	
12. С302-1236		3	17.60			53			116		
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт.				17.60			53			116	
13. С507-1971		1	20.80			21			57		
Отводы диаметром 25 мм, примен., шт.				20.80			21			57	
14. Е16-05-001-03		1	262.35	<u>33.38</u>	<u>9.27</u>	262	<u>33</u>	<u>9</u>	1 608	<u>477</u>	<u>55</u>
Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диаметром 80 мм, 1 шт.				219.70	0.33		220			1 076	5
15. С 2.		1	767.66			768			5 159		
(Товарный чек № 00003629 от 30.04.2020г. , 30951,95руб. /5 шт. /6,72/1,2)				767.66			768			5 159	
Задвижка чугунная 30ч6бр диам. 80 мм, шт.											
16. Е16-05-001-02		1	141.55	<u>19.39</u>	<u>6.01</u>	142	<u>19</u>	<u>6</u>	851	<u>277</u>	<u>36</u>
Установка клапанов обратных диаметром 25 мм, 1 шт.				116.15			116			537	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											

< 10 * 29 * 5 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17. С301-1663		1	34.20			34			384		
Клапаны обратные диаметром 25 мм, шт.				34.20			34			384	
18. Е18-06-007-01		0.1	193.38	<u>111.85</u>	<u>74.07</u>	19	<u>11</u>	<u>7</u>	211	<u>160</u>	<u>46</u>
Установка фильтров диаметром 25 мм, 10 фильтров				7.46	0.20		1			6	
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
19. С301-1213		1	95.00			95			221		
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, шт.				95.00			95			221	
20. Ц08-03-545-01		1	96.36	<u>39.36</u>	<u>2.05</u>	96	<u>39</u>	<u>2</u>	891	<u>563</u>	<u>12</u>
Установка бокса 4 групп, 1 шт.				54.95			55			317	
Начисления: Н17= 2.0											
21. С503-0544		1	98.23			98			744		
Бокс, примен., шт.				98.23			98			744	
22. Ц08-02-401-01		0.14	785.21	<u>490.82</u>	<u>73.34</u>	110	<u>69</u>	<u>10</u>	1 192	<u>982</u>	<u>61</u>
Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м				221.05	3.27		31			149	7
Начисления: Н17= 2.0											
23. С501-8183		0.014	4 310.00			60			335		
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ШВВП, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 0,75 мм2, 1000 м				4 310.00			60			335	
24. Ц08-10-010-01		0.14	266.44	<u>176.47</u>	<u>63.69</u>	37	<u>25</u>	<u>9</u>	426	<u>353</u>	<u>35</u>
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей, 100 м				26.28			4			38	
Начисления: Н17= 2.0											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25. С301-1380		14	11.60			162			337		
Трубки защитные гофрированные, м				11.60			162			337	
26. Ц08-03-526-01		1	47.20	18.77	1.11	47	19	1	483	268	6
Автомат двухполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 20 А, 1 шт.				27.32			27			209	
Начисления: Н17= 2.0											
27. С509-2237		1	13.13			13			177		
Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 2Р 20А, характеристика С, шт.				13.13			13			177	
28. Ц11-02-022-03		1	19.78	11.38		20	11		192	163	
Установка датчика сухого хода, 1 шт.				8.40			8			29	
Начисления: Н17= 2.0											
29. С 3.		1	70.06			70			471		
(Счет-фактура 7266 от 09.10.2020г., 470,83/6,72)				70.06			70			471	
Датчик сухого хода, шт.											
30. Ц08-02-371-01		1	17.52	12.47	2.37	18	12	2	209	178	15
Установка датчика давления, примен., 1 шт.				2.67	0.16		3			16	3
Начисления: Н17= 2.0											
31. С301-1262		1	448.49			448			909		
Датчик давления, примен., шт.				448.49			448			909	
ИТОГО ПО АКТУ						5 539	570	102	35 183	8 172	601
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						520	4 864	1		26 409	32
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -							175	24	4 706	2 507	129
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=76 - по стр. 20, 22, 24, 26, 30; %=64 - по стр. 28)							320			2 071	10
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=47 - по стр. 20, 22, 24, 26, 30; %=43 - по стр. 28)						192			1 313		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						165			1 893		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						113			1 176		
						798			7 775		
						2 236	11	9	15 109	154	52
							2 216			14 903	

< 10 * 29 * 5 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.200824) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=65 - по стр. 1)						9			100		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1)						8			80		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						2 253			15 289		
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						2 783	384	69	15 368	5 511	420
							2 328	1		9 435	22
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=92 - по стр. 3, 5, 6, 14, 16, 18)						443			5 090		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=51 - по стр. 3, 5, 6, 14, 16, 18)						273			2 822		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						3 499			23 280		
. ВСЕГО ПО АКТУ						6 550.00			46 344.00		
справочно											
Материалы						4 864			26 409		
Оплата труда рабочих						570			8 172		
Эксплуатация машин						102			601		
в т. ч. оплата труда механизаторов						1			32		
Накладные расходы						617			7 083		
Сметная прибыль						394			4 078		
Стоимость механизмов (без ЗПМ)						101			569		
Компенсация НДС на машины						20			114		
Компенсация НДС на материалы						973			5 282		
Доля материалов в НР при УСН						106			1 213		
Компенсация НДС на долю мат. в НР при УСН						21			243		
Доля материалов в СП при УСН						59			612		
Компенсация НДС на долю мат. в СП при УСН						12			122		
ИТОГО Компенсация НДС при УСН						1 026.00			5 761.00		
ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						7 576.00			52 105.00		

Работу сдал:

Работу принял:

Директор ООО «Уют»

Директор ООО «УК Бастион»

Начальник КТИ ООО «УК Бастион»

Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»

Худякова Т.Н.

Журавлев А.С.

Салагаева Н.Ю.

Лисюкова Н. А.



Handwritten signature