

ЗАТО п.Солнечный Красноярского края на 2025
 (наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
 (локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ №2 по ул.Солнечная 12 Г
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 1066,013 тыс. руб.
 строительных работ _____ 803,621 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 84,724 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 29,468 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 88,7 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору-дования	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8	шт	2	290,01	86,5	203,51	28,44		580,02	173	407,02	56,88	8,99	17,98	
Раздел 2. Монтажные работы																
2	ФЕРм08-01-062-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8	шт	2	1739,38	288,34	678,34	94,82		3478,76	576,68	1356,68	189,64	29,97	59,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР09-05-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8 НР (82,1 руб.): 90%*(0,85*0,6) от ФОТ (178,87 руб.)	10 т	0,017	1273,07	397,64	385,11	0,25		21,64	6,76	6,55		32,15	0,55	
4	ФЕРм08-01-068-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8 НР (327,55 руб.): 95%*(0,85*0,6) от ФОТ (676,05 руб.)	100 м	0,16	183,24	141,98	41,26	17,69		29,32	22,72	6,6	2,83	14,76	2,36	

Раздел 3. Оборудование

5	Прайс-лист	Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА Ц=435000,00/1,2/8*1,02 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;	шт	2	50193,56					100387,12						
---	-------------------	--	----	---	----------	--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--

Раздел 4. Материалы

6	ФЕРм08-01-068-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно) 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8 НР (1180,74 руб.): 95%*(0,85*0,6) от ФОТ (2743,31 руб.)	100 м	0,16	718,68	473,27	137,51	58,98		114,99	75,72	22	9,44	49,2	7,87	
---	--	---	-------	------	--------	--------	--------	-------	--	--------	-------	----	------	------	------	--

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										104611,85	854,88	1798,85	258,79		88,7	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8)										858720,02	22620,12	20434,94	6847,58		88,7	
Накладные расходы										14272,54						
Сметная прибыль										15351,82						
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										15311,32					17,98	
Итого по разделу 2 Монтажные работы										65281					62,85	
Итого по разделу 3 Оборудование										803096,96						
Итого по разделу 4 Материалы										4655,1					7,87	
Итого										888344,38					88,7	
В том числе:																
Материалы										815664,96						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы									20434,94						
	ФОТ									29467,7						
	Накладные расходы									14272,54						
	Сметная прибыль									15351,82						
	НДС 20%									177668,88						
	ВСЕГО по смете									1066013,26					88,7	

Составил: Начальник НТО  Н.В. Чурикова
(должность, подпись, расшифровка)

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный
Красноярского края
Р.А.Шайхисв
2022 г.

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции №2 ул.Солнечная 12 Г
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____	1845,790 тыс. руб.
строительных работ _____	8,751 тыс. руб.
монтажных работ _____	1529,407 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____	188,810 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____	554,58 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года	


№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования,	
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРм08-01-085-01 прим. Пр.Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Демонтаж шкафов ЩО-59 (МДСЗ7 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8 НР (40224,06 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (49659,33 руб.) СП (25822,85 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (49659,33 руб.)	1 шт.	9	1366,68	118,3	1248,38	90,23		12300,12	1064,7	11235,42	812,07	10,6862	96,18	
Раздел 2. Монтажные работы																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ФЕРм08-03-633-08 прим. Пр. Минстроя Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Установка панелей:ЩО-70-1-02. ЩО-70-1-42. ЩО-70-1-71 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8 НР (104359,19 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (128838,5 руб.) СП (66996,02 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (128838,5 руб.)	1 шт.	9	1908,18	541,02	6,79			17173,62	4869,18	61,11		47,4582	427,12	
3	ФЕРм08-01-021-19 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка шинного моста трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8 НР (8353,14 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (10312,52 руб.) СП (5362,51 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (10312,52 руб.)	пролет	1	1706,64	300,89	1395,17	88,85		1706,64	300,89	1395,17	88,85	31,2768	31,28	

Раздел 3. Оборудование

4	Прайс-лист	Шинный мост 0,4 кВ панели ЩО-70 до 2000 А Ц=9480,00/1,2/8*1,02 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;	шт	1	1093,87					1093,87						
5	Прайс-лист	Панель ЩО-70-1-71 секционная (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;	шт	1	6160,19					6160,19						
6	Прайс-лист	Панель ЩО-70-1-42 вводные с автоматическими выключателями (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;	шт	2	21867,66					43735,32						
7	Прайс-лист	Панель ЩО-70-1-02 с линейными рубильниками (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;	шт	6	9832,17					58993,02						
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										141162,78	6234,77	12691,7	900,92		554,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8)										1287040,2	164972,01	144177,71	23838,34		554,58	
Накладные расходы										152936,39						
Сметная прибыль										98181,38						
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										221853,24					96,18	
Итого по разделу 2 Монтажные работы										436445,53					458,4	
Итого по разделу 3 Оборудование										879859,2	✓					
Итого										1538157,97					554,58	
В том числе:																
Материалы										977890,48						
Машины и механизмы										144177,71						
ФОТ										188810,35						
Накладные расходы										152936,39						
Сметная прибыль										98181,38						
НДС 20%										307631,59						
ВСЕГО по смете										1845789,56					554,58	

Составил: Начальник ГТО  Н.В. Чурикова
(должность, подпись, расшифровка)

ЗАО п.Солнечный Красноярского края на 2025 год
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции №1 ул.Карбышева 1/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 882,976 тыс. руб.
 строительных работ _____ 498,821 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 236,992 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 81,639 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 283,88 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года



№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса оборудования, т	
					Всего	В том числе			Обору- дование	Всего	В том числе					
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех			Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ФЕРм08-01-084-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж камер КСО 393 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3; ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8 НР (10647,5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (13145,06 руб.)	шт	7	91,3	67,7	23,6	3,27		639,1	473,9	165,2	22,89	7,04	49,28	
Раздел 2. Монтажные работы																
2	ФЕРм08-01-084-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка камер КСО 393-04, КСО 393-03 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8 НР (10647,5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (13145,06 руб.)	шт	6	327,72	225,66	78,67	10,9		1966,32	1353,96	472,02	65,4	23,46	140,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕРм08-01-021-19 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876 пр	Установка шинного моста трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2. количество проводов в фазе - 1 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8	пролет	3	1706,64	300,89	1395,17	88,85		5119,92	902,67	4185,51	266,55	31,28	93,84	

Раздел 3. Оборудование

4	Прайс-лист	Шинный мост ШМР2/400А Ц=53700,00/1,2/8*1,02 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;	шт	1	6196,31					6196,31						
5	Прайс-лист	Камера КСО 393-03 Ц=69700,40/1,2/8*1,02 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;	компл.	4	8042,56					32170,24						
6	Прайс-лист	Камера КСО 393-04 Ц=85883,10/1,2/8*1,02 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;	компл.	2	9909,84					19819,68						

Раздел 4. Материалы

7	Прайс-лист	Шина сборная 50x5 мм Ц=7578/1,2/8*1,02 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;	шт	2	874,4					1748,8						
8	Прайс-лист	Торцевая панель для КСО Ц=5238/1,2/8*1,02 (ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; МАТ=1,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021	шт	4	604,4					2417,6						

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										70077,97	2730,53	4822,73	354,84		283,88	
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8)										627233,71	72249,82	54786,21	9389,07		283,88	
Накладные расходы										66127,5						
Сметная прибыль										42452,22						
Итого по смете:																
Итого по разделу 1 Демонтажные работы										31898,99					49,28	
Итого по разделу 2 Монтажные работы										205093,4					234,6	
Итого по разделу 3 Оборудование										465489,84						
Итого по разделу 4 Материалы										33331,2						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого										735813,43					283,88	
В том числе:																
Материалы										500197,68						
Машины и механизмы										54786,21						
ФОТ										81638,89						
Накладные расходы										66127,5						
Сметная прибыль										42452,22						
НДС 20%										147162,69						
ВСЕГО по смете										882976,12					283,88	

Составил: Начальник ПТО  Чурикова Н.В.

(должность, подпись, расшифровка)