

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт отопления, ул. Чкалова, 16, Музей

Форма по ОКУД	Код
	0322005

по ОКПО	
---------	--

по ОКПО	
---------	--

по ОКПО	
---------	--

--

--

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер	
-------	--

дата		
------	--	--

Вид операции

Номер документа	Дата составления
02	Август 2021 год

Отчетный период	
с	по
01.08.2021	31.08.2021

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	2.384 тыс. руб.	29.355 тыс. руб.
монтажных работ:	0.156 тыс. руб.	1.171 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.037 тыс.чел.ч	0.037 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.410 тыс. руб.	6.556 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2021 Сметные цены+ФОТ_ремонтные работы_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование,	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.

	Единица измерения			Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Е65-1-3		0.085	939.24	<u>802.75</u>	<u>17.15</u>	80	<u>68</u>	<u>1</u>	1 176	<u>1 086</u>	<u>10</u>
Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм, 100 м трубопровода				119.33	4.25		10			80	6
2. Е16-02-004-03		0.085	9 526.79	<u>1 131.73</u>	<u>284.97</u>	810	<u>96</u>	<u>24</u>	10 516	<u>1 532</u>	<u>155</u>
Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода				8 110.09	7.55		689	1		8 829	11
<i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>											
3. С507-1980		4	39.10			156			1 171		
Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм, шт.				39.10			156			1 171	
4. Е65-5-1		0.01	1 010.59	<u>929.07</u>	<u>5.16</u>	10	<u>9</u>		153	<u>148</u>	
Смена вентилей диаметром 15 мм, 100 шт.				76.36			1			5	
5. С302-1831		1	29.30			29			95		
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, шт.				29.30			29			95	
6. Е65-5-1		0.01	1 010.59	<u>929.07</u>	<u>5.16</u>	10	<u>9</u>		153	<u>148</u>	
Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром 20 мм, 100 шт.				76.36			1			5	
7. С302-1236		1	17.60			18			55		
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт.				17.60			18			55	
8. С302-1237		1	18.60			19			64		
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.				18.60			19			64	

< 4 * 3 * 6 >

ПК РИК (вер.1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01


Форма КС-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. E65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотром системы, 1000 м3 объема здания	5.723	13.69	<u>13.69</u>		78	<u>78</u>		1 248	<u>1 248</u>	
10. E57-4-4	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25% (Вскрытие пола, устройство пола, новая доска 2,5м2), 100 м2	0.1	3 093.82	<u>1 347.50</u> 1 666.06	<u>80.26</u> 14.70	309	<u>135</u> 167	<u>8</u> 1	4 164	<u>2 146</u> 1 960	<u>58</u> 26
11. E51-3-2	Изменение уровня пола в здании выемкой грунта, 100 м3 грунта	0.002	6 210.50	<u>6 103.34</u> 105.10	<u>2.06</u>	12	<u>12</u>		197	<u>194</u> 3	
12. E69-9-1	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	0.0003 655	1 965.31	<u>1 965.31</u>		1	<u>1</u>		11	<u>11</u>	
. ИТОГО ПО АКТУ						1 532	<u>408</u>	<u>33</u>	19 003	<u>6 513</u>	<u>223</u>
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						156	1 090	2	1 171	12 267	43
. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -						156	156		1 171	1 171	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -						156			1 171		
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						322	<u>148</u>	<u>8</u>	4 372	<u>2 351</u>	<u>58</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 10; %=64 - по стр. 11; %=66 - по стр. 12)						119	167	1	1 608	1 963	26
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 10; %=36 - по стр. 11; %=40 - по стр. 12)						98			1 247		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						539	167	1	7 227	1 963	26
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						1 054	<u>260</u>	<u>25</u>	13 460	<u>4 162</u>	<u>165</u>
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 1, 9; %=98 - по стр. 2; %=88 - по стр. 4, 6)						238	767	1	3 247	9 133	17
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 9; %=56 - по стр. 2; %=48 - по стр. 4, 6)						153			1 942		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -						1 445			18 649		
. ВСЕГО ПО АКТУ						2 140			27 047		
справочно											
Материалы с оборудованием с учетом начислений						1 090			12 267		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Материалы					1 090				12 267		
	Оплата труда рабочих					408				6 513		
	Эксплуатация машин					33				223		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					2				43		
	Накладные расходы					357				4 855		
	Сметная прибыль					251				3 189		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					31				180		
	Компенсация НДС на машины					6				36		
	Компенсация НДС на материалы					218				2 453		
	Доля материалов в НР при УСН					61				831		
	Компенсация НДС на долю мат. в НР при УСН					12				166		
	Доля материалов в СП при УСН					38				478		
	Компенсация НДС на долю мат. в СП при УСН					8				96		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					244				2 751		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					2 384				29 798		
	Масса возвратных материалов, т									0,03655		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРИЭ ЧО от 20.02.2020г.									12771		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходов 0,95)									443		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ									29 355		

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Бастион»
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Маслов А.А.