

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

Форма по ОКУД Код  
0322005

Инвестор

Заказчик (Генподрядчик)

ООО «УК Бастион»

Подрядчик(Субподрядчик)

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт отопления, ул. Гагарина 5, подвал

Вид деятельности по ОКДП  
Договор подряда (контракта)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
03	Август 2021 год	01.08.2021	31.08.2021

**А К Т**

**О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

Сметная стоимость:	5.259 тыс. руб.	Базисная цена	5.259 тыс. руб.
Монтажных работ:	0.451 тыс. руб.	текущая цена	1.657 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.062 тыс. чел.ч		0.062 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	0.700 тыс. руб.		11.163 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2021. Сметные цены+ФОТ\_ремонтные работы\_внебюджетные источники для ТСНБ-2014 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)''.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11. С302-1236	Стены стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, шт.	5	17.60	17.60		88	88		273	273	
12. С302-1909	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, шт.	5	31.69	31.69		158	158		476	476	
13. С302-1910	Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, шт.	5	48.29	48.29		241	241		689	689	
14. С507-2289	Переходы концентрические диаметром 89х57, шт.	1	70.90	70.90		71	71		122	122	
15. С507-2294	Переходы концентрические диаметром 108х89 мм, шт.	1	99.30	99.30		99	99		310	310	
16. Е65-23-2	Слив и наполнение водой системы отопления с осмотровой системы, 1000 м3 объема здания	13.49	13.69	13.69		185	185		2 941	2 941	
17. Е69-9-1	Уборка строительного мусора, 100 т мусора	0.0010	1 965.31	1 965.31		2	2		33	33	
<b>СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>3 599</b>	<b>698</b>	<b>53</b>	<b>37 611</b>	<b>11 127</b>	<b>340</b>
<b>. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЧЕНКАХ -</b>											
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>						<b>451</b>	<b>2 847</b>	<b>2</b>	<b>1 657</b>	<b>26 145</b>	<b>36</b>
<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>											
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=46 - по стр. 17)</b>											
<b>. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 17)</b>											
<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>						<b>3 146</b>	<b>696</b>	<b>53</b>	<b>35 921</b>	<b>11 094</b>	<b>340</b>
<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>							<b>2 396</b>	<b>2</b>	<b>6 063</b>	<b>24 488</b>	<b>36</b>
<b>. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=44 - по стр. 1, 3, 16; %=69 - по стр. 2, 4; %=61 - по стр. 5, 6)</b>						<b>637</b>					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6)	СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=36 - по стр. 1, 3, 16; %=51 - по стр. 2, 4; %=43 - по стр. 5,										
	ВСЕГО ПО АКТУ					407					
	справочно					4 190					
	Материалы с оборудованием с учетом начислений					4 646					
	Материалы					2 847			26 145		
	Оплата труда рабочих					2 847			26 145		
	Эксплуатация машин					698			11 127		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					53			340		
	Накладные расходы					2			36		
	Сметная прибыль					639			6 078		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					408			4 678		
	Компенсация НДС на машины					51			304		
	Компенсация НДС на материалы					10			61		
	Доля материалов в НР при УСН					569			5 229		
	Доля НДС на долю мат. в НР при УСН					109			1 041		
	Доля материалов в СП при УСН					22			208		
	Компенсация НДС на долю мат. в СП при УСН					61			702		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					12			140		
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН					613			5 638		
	Масса возвратных материалов, т					5 259			54 005		
	Стоимость возвратных материалов Пост. 7/1 МТРИЭ ЧО от 20.02.2020г.								0,10595		
	Стоимость возвратных материалов (К транспорт. расходам 0,95)								1 2771		
	ИТОГО ПО СМЕТЕ								1 285		
									52 720		

Работу сделал:  
Работу принял:

Директор ООО «Уют»  
Директор ООО «УК Бастион»  
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»  
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



*Handwritten signature in blue ink.*

Худякова Т.Н.  
Журавлев А.С.  
Салагаева Н.Ю.  
Лисюкова Н. А.

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего			Форма КС-2
			Всего	Осн. з/л	Эксп.	Всего	Осн. з/л	Эксп.	Всего	Осн. з/л	Эксп.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Е65-1-2	0.28	743.76	626.61	13.09	208	175	4	10	11	12	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода			104.07	2.78		29	1		229		23
2.	Е16-02-004-01	0.28	6106.43	750.64	134.09	1710	210	38	22	348	241	13
	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 50 мм, 100 м трубопровода			5221.70	3.10		1462	1		18598		15
3.	Е65-1-3	0.025	939.24	802.75	17.15	23	20	3	346	320	3	
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 89 мм, 100 м трубопровода			119.33	4.25		3			23		2
4.	Е16-02-004-03	0.025	9526.79	1131.73	284.97	238	28	7	3	451	45	
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм, 100 м трубопровода			8110.09	7.55		203			2597		3
	Начисления: Н3 = 1.25, Н4 = 1.25, Н5 = 1.15											
5.	Е65-15-1	0.05	2593.92	1150.18	63.12	130	58	3	1	684	916	19
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 20 мм, 100 м трубопровода			1380.62	1.88		69			749		2
	Начисления: Н3 = 1.15, Н4 = 1.15, Н5 = 1.15											
6.	Е65-15-2	0.02	3591.90	1019.20	68.58	72	20	1	869	325	9	
	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм, 100 м трубопровода			2504.12	3.27		50			536		1
7.	С507-1974	5	22.80	22.80		114			692	692		
	Отводы 90 град. диаметром 50 мм, шт.											
8.	С507-1971	2	20.80	20.80		42			133	133		
	Отводы 90 град. диаметром 25 мм, примен., шт.											
9.	С507-1971	6	20.80	20.80		125			400	400		
	Отводы 90 град. диаметром 20 мм, примен., шт.											
10.	С302-1237	5	18.60	18.60		93			318	318		
	Столбы стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, шт.											