

"СОГЛАСОВАНО"

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к
сметным нормативам

Смета WIZARD
Приказ Министра России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 42/пр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пр



Мамытв Д. А.

Приказ Министра России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Министра России от 26.08.2022 № 703/пр,
Приказ Министра России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Министра России от 27.12.2022 № 1133/пр,
Приказ Министра России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пр,
Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр,
Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/пр,
Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр,
Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр
Письмо Министра России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Реквизиты письма Министра России об индексации изменения сметной стоимости
строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и
размещаемые в федеральной государственной информационной системе
ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85
Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утвержденный
в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Индикаторы стоимости строительства

Индекс по группам однородных строительных ресурсов 3 квартала 2024 года (ФТИС)
Новгородская область

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Шусева, дом № 9 корп. 1

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории (площадка ТВО) по адресу: Великий Новгород, ул. Шусева, дом № 9 корп. 1

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание Ведомость объёмов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

3 квартал 2024 г.

Сметная стоимость

234,74 тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

18,32 тыс. руб.

в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

2,18 тыс. руб.

строительных работ

234,74 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

57,821082 чел.-ч

монтажных работ

0 тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

5,6789964 чел.-ч

оборудования

0 тыс. руб.

прочих затрат

0 тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен

Раздел I. Площадка ТБО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГЭСН01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 V=(14,4*0,2)/1 000	1000 м3	0,00288		0,00288					
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кам=1,1; Котм=1,1; Кат=1,1; Катм=1,1)									
		2 ЭМ									162,55
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,144144					56,67
		Итого прямые затраты									219,22
		ФОТ									56,67
	812/пр_2020_прил.1 т.п.1.1_гр.3	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92%		92%					52,14
	774/пр_2020_прил.1 т.п.1.1_гр.3	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46%		46%					26,07
		Всего по позиции							103 274,31		297,43

2	02-15-1-01-0017	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вязущим) дорожным покрытием на расстоянии 17 км V=2,88*1,4	т	4,032		4,032				197,76		797,37
		Всего по позиции										797,37
3	ГЭСН08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	1,44		1,44						
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,23552						350,13
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,78	1,1	1,23552				283,39		350,13
		2 ЭМ										150,29
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,11088						43,6
		4 М										4,47
		Итого прямые затраты										548,49
3.1	[02.3.01.02-1120]	Песок природный для строительных работ II класс, крупный	м3	1,1		1,584	911,57	1,14		1 039,19		1 646,08
		ФОТ										393,73
	812/пр_2020_прил. т_п.8_гр.3	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%		110%						433,1
	774/пр_2020_прил. т_п.8_гр.3	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%		69%						271,67
		Всего по позиции								2 013,43		2 899,34
4	ГЭСН08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,44		1,44						

[illegible]

	812/пр_2020_прил_т_п.9_гр.3	НР Строительные металлические конструкции	%	93%					2 411,38
	774/пр_2020_прил_т_п.9_гр.3	СП Строительные металлические конструкции	%	62%					1 607,59
		Всего по позиции					182 336,4		18 233,64
7	ГЭСН09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 2,5 м (каркас)	т	0,19		0,19			
	421/пр_2020_прил.1 0 т.5 п.9.3 гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляемых в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кам=1,1; Котм=1,1; Кат=1,1; Катм=1,1)	чел.-ч			8,26595			2 574,68
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,26595			2 574,68
	1-100-32	Средний разряд Работы 3,2	чел.-ч	39,55	1,1	8,26595		311,48	2 574,68
	2	ЭМ							1 691,28
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,83809			380,49
	4	М							943,91
		Итого прямые затраты							5 590,36
7.1	[23.3.08.01-0013]	Трубы стальные электросварные 40х20 мм	т	1		0,19	80 736,5	1,05	84 773,33
		ФОТ							2 955,17
	812/пр_2020_прил_т_п.9_гр.3	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%			2 748,31
	774/пр_2020_прил_т_п.9_гр.3	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%			1 832,21
		Всего по позиции					138 304,26		26 277,81
8	ГЭСН09-05-001-01	Облицовка каркаса стальным профилированным листом/сеткой V=38,8/100	100 м2	0,388		0,388			

421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)	чел.-ч							4 023,77
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,1	12,76132			315,31	4 023,77
2 ЭМ									127,37
О1м (Э1м)		чел.-ч			0,132308				51,28
4 М									66,7
	Итого прямые затраты								4 269,12
8.1 [08.3.09.02-0003]	Профнастили оцинкованный с лакопорошковым или полимерным покрытием НЗ5-1000-0,7	м2	69,587628865 97938144329 8969072		27	1 024	0,95	972,8	26 265,6
8.2 [08.1.02.17-0089]	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячеек 50х50 мм	м2	30,412371134 02061855670 1030928		11,8	218,09	1,27	276,97	3 268,25
	ФОТ								4 075,05
812/пр_2020_прил. т_п.9_гр.3	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%				3 789,8
774/пр_2020_прил. т_п.9_гр.3	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%				2 526,53
	Всего по позиции							103 400,26	40 119,3
9 ГЭС.СН09.05-001.01	Облицовка каркаса стальным листом (внутри площадки) V=34/100	100 м2	0,34		0,34				
421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кзм=1,1; Котм=1,1; Кзт=1,1; Кзтм=1,1)								
1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	29,9	1,1	11,1826			315,31	3 525,99
	Итого				11,1826				3 525,99

	2 ЭМ		Чел.-ч									111,62
	ОТм (ЗТм)					0,11594						44,94
	4 М											58,45
	Итого прямые затраты											3 741
9.1	[08.3.05.02-0130] Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т		0,968		0,32912	120 593	0,92		110 945,56		36 514,4
	ФОТ											3 570,93
	812/пр_2020_прил._ т._п.9_гр.3	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%						3 320,96
	774/пр_2020_прил._ т._п.2_гр.3	СП Строительные металлические конструкции	%	62%		62%						2 213,98
		Всего по позиции								134 677,47		45 790,34
10	ГЭСН09-04-002-01 Монтаж кровельного покрытия V=14,4/100		100 м2	0,144		0,144						
	421/пр_2020_прил.1 0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кэзм=1,1)										
	1	ОТ (ЗТ)	Чел.-ч			5,02128						1 564,03
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	Чел.-ч	31,7	1,1	5,02128				311,48		1 564,03
	2 ЭМ											1 054,91
	ОТм (ЗТм)		Чел.-ч			0,464112						218,79
	4 М	Итого прямые затраты										395,43
10.1	[01.7.15.08-0011] Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей		т	0,01		0,00144	199 827,16	1,19		237 794,32		342,42
10.2	[08.3.09.01-0113] Профиластил оцинкованный НС35-1000-0,7		м2	110		15,84	665,48	0,95		632,21		10 014,21
	ФОТ											1 782,82
	812/пр_2020_прил._ т._п.9_гр.3	НР Строительные металлические конструкции	%	93%		93%						1 658,02

	774/пр_2020_прил._т._п.9_гр.3	СП Строительные металлические конструкции	%	62%						1 105,35
		Всего по позиции						113 563,61		16 353,16
11	ГЭСН07-01-055-09	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей V=3/100	100 шт	0,03						
	421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кам=1,1; Котм=1,1; Кзм=1,1; Кзм=1,1)								
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч	2,343						711,85
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	71	1,1	2,343		303,82		711,85
	2	ЭМ								18,99
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч	0,01122						3,84
	4	М								88,03
		Итого прямые затраты								822,71
11.1	[08.3.05.02-0130]	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,6		0,018	120 593	0,92	110 945,56	1 997,02
11.2	[01.7.04.09-0037]	Пегла накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм	шт	200		6	83,34	1,19	99,17	595,02
11.3	[01.7.04.10-0001]	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт	100		3	72,31	1,19	86,05	258,15
		ФОТ								715,69
	812/пр_2020_прил._т._п.7_гр.3	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110%		110%				787,26
	774/пр_2020_прил._т._п.7_гр.3	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73%		73%				522,45
		Всего по позиции								
12	ГЭСН09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	3		3			166 087	4 982,61

[illegible]

		ОГМ (ЗГМ)	Чел.-ч									4,27
	4 М											453,47
	Итого прямые затраты											1 639,88
	ФОТ											1 169,61
812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%			94%						1 099,43
774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	СИ Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%			51%						596,5
	Всего по позиции								6 949,6			3 335,81
14	ГЭСН13-03-004-26	Окраска металлических отгнутых поверхностей: эмалью ПФ-115 V=48/100	100 м2	0,48		0,48						
421/пр_2020_прил.1_0_т.5_п.9.3_гр.3	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов территорий общего пользования (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэт=1,1; Кзтм=1,1)											
ГЭСН3ТЧПр13.2п.3.13	Окраска и отгнутых решетчатых поверхностей (Кот=1,1; Кэм=1,1; Котм=1,1; Кэм=1,1; Котб=1,1; Кэт=1,1; Кзтм=1,1)											
	1 ОТ (ЗТ)	Чел.-ч				1,237104						399,55
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	Чел.-ч	2,13		1,21	1,237104			322,97		399,55
	2 ЭМ											15,06
	ОГМ (ЗГМ)	Чел.-ч				0,011616						4,27
	4 М											565,4
	Итого прямые затраты											984,28
	ФОТ											403,82
812/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%			94%						379,59
774/пр_2020_прил._т._п.13_гр.3	СИ Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%			51%						205,95
	Всего по позиции								3 270,46			1 569,82

	Итого прямые затраты по разделу 1. Площадка ТБО		161 619,94
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		18 321,08
	эксплуатация машин и механизмов		4 296,17
	оплата труда машинистов (ОТм)		2 177,6
	материальные ресурсы		136 027,72
	перевозка		797,37
	Итого ФОТ (справочно)		20 498,68
	Итого накладные расходы		19 435,81
	Итого сметная прибыль		12 620,43
	Итого оборудование		0
	Итого прочие затраты		0
	Итого по разделу 1. Площадка ТБО		193 676,18
	<i>в том числе</i>		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	<i>справочно</i>		
	затраты труда рабочих		57,821082
	затраты труда машинистов		5,6789964

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
	ВСЕГО строительные работы		193 676,18
	<i>в том числе</i>		
	Всего прямые затраты		161 619,94
	<i>в том числе</i>		
	оплата труда (ОТ)		18 321,08
	эксплуатация машин и механизмов		4 296,17
	оплата труда машинистов (ОТм)		2 177,6
	материальные ресурсы		136 027,72
	перевозка		797,37
	Всего ФОТ (справочно)		20 498,68
	Всего накладные расходы		19 435,81
	Всего сметная прибыль		12 620,43

	ВСЕГО по смете		193 676,18
	в том числе		
	Всего прямые затраты		161 619,94
	в том числе		
	оплата труда (ОТ)		18 321,08
	эксплуатация машин и механизмов		4 296,17
	оплата труда машинистов (ОТм)		2 177,6
	материальные ресурсы		136 027,72
	перевозка		797,37
	Всего ФОТ (срочно)		20 498,68
	Всего накладные расходы		19 435,81
	Всего сметная прибыль		12 620,43
	Всего оборудование		0
	Всего прочие затраты		0
	Срочно		
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0
	оборудование, отсутствующее в ФРСН		0
	затраты труда рабочих		57,821082
	затраты труда машинистов		5,6789964
	Итого		193 676,18
	Строительный контроль		1 936,76
	Итого		195 612,94
	НДС (Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 303-ФЗ, Приказ №421/пр от 04.08.2020, п. 180, 181 (в редакции приказа Министра РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	(195 612,94*20%) = 39 122,59	39 122,59
	Итого		234 735,53

Составил:

Иванова С.С. *Савченко О.А.* *О.А.*

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверительное казенное учреждение
"Городское хозяйство"

РАСЧЕТЫ ПРОЦЕНТЫ

Г.п. специалист (сметчик) *И.И. Иванова*
подпись ФИО

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Иванова И.И. *Иванова И.И.*

"СОГЛАСОВАНО"

Субъект «КЭМФОРТ»
Иванов Н.А.

Выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Шусева, дом № 9 корп. 1

(наименование стройки)



(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объемов работ

на выполнение работ по благоустройству придомовой территории по адресу: Великий Новгород, ул. Шусева, дом № 9 корп. 1 (площадка ТВО)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	6	7
1	2	3	4	5		
1	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы в коглованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, грунта грунтов: 2	1000 м3	0,00288	$V=(14,4*0,2)/1\ 000$		
2	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	4,032	$V=2,88*1,4$		
3	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	1,44	$V=1,44$		
3.1	Песок природный для строительных работ II класса, крупный	м3	1,584	$V=1,44*1,1$		
4	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1,44	$V=1,44$		
4.1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм	м3	1,656	$V=1,44*1,15$		
5	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	0,0144	$V=1,44/100$		
5.1	Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт I	м3	0,0020736	$V=(1,44/100)*3,6*0,04$		
5.2	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	1,4616	$V=(1,44/100)*101,5$		
5.3	Сетка сварная из холодногннутой проволоки, диаметр 4-5 мм	т	0,11664	$V=(1,44/100)*8,1$		
6	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент	100 шт	0,1	$V=10/100$		
6.1	Болты анкерные	т	0,003	$V=(10/100)*0,03$		
6.2	Трубы стальные электросварные квадратные, размеры 60х60 мм, толщина стенки 4 мм	т	0,18225	$V=(10/100)*0,1458/0,08$		

7	Монтаж связей и распорок из оцинкованных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (каркас)	т	0,19	$V=0,19$		
7.1	Трубы стальные электросварные 40x20 мм	т	0,19	$V=0,19*1$		
8	Облицовка каркаса стальным профилированным листом/сеткой	100 м2	0,388	$V=38,8/100$		
8.1	Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием НЗ5-1000-0,7	м2	27	$V=(38,8/100)*27/0,388$		
8.2	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	11,8	$V=(38,8/100)*11,8/0,388$		
9	Облицовка каркаса стальным листом (внутри площадки)	100 м2	0,34	$V=34/100$		
9.1	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,32912	$V=(34/100)*0,968$		
10	Монтаж кровельного покрытия	100 м2	0,144	$V=14,4/100$		
10.1	Защелки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00144	$V=(14,4/100)*0,00144/0,144$		
10.2	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	15,84	$V=(14,4/100)*110$		
11	Устройство калиток: без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт	0,03	$V=3/100$		
11.1	Прокат листовой горячекатаный, марка стали С355, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,018	$V=(3/100)*0,6$		
11.2	Петли накладная окрашенная, тип ПН, высота 130 мм	шт	6	$V=(3/100)*200$		
11.3	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная, длина 160 мм	шт	3	$V=(3/100)*100$		
12	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	шт	3	$V=3$		
12.1	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 80 кг	шт	3	$V=3*1$		
13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,48	$V=48/100$		
14	Окразка металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,48	$V=48/100$		

должность

подпись, инициалы, фамилия