

Унифицированная форма №КС-2  
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Инвестор		Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	(организация, адрес, телефон)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	(организация, адрес, телефон)	по ОКПО	
Стройка	(организация, адрес, телефон)	по ОКПО	
Объект	(наименование, адрес)	по ОКПО	
	(наименование)		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
	Ремонт ХВС ул. Фрунзе 33, кв.2	номер	
		дата	
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления
16	Апрель 2026 год
с	Отчётный период
01.04.2026	по
	30.04.2026

АКТ  
 О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен ресурсно-индексным методом

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен IV квартал 2025

Сметная стоимость 6,56 тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих

1,86 тыс. руб.

Средства на оплату труда машинистов 0,01 тыс. руб.

в том числе

строительных работ  
 монтажных работ  
 оборудования  
 прочих затрат

6,56 тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

4,1898 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов

0,0114 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость, руб.			
				на единицу измерения	коэффициент	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэф. фин. инт. бы	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		48*4*16>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ГЭСНр 65-01-001-02	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	0,03	0,03									
	1-100-27	1 ОТ Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34,66		1,0398							412,36	
		2 ЭМ ОТм(ЭТм)	чел.-ч			1,0398							412,36	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4-5 м	Маш.-ч	0,1		0,003		37,32	1,6			59,71	1,22	0,18
	4-100-030	Средний разряд машиниста 3,0	чел.-ч	0,1		0,003						406,84	1,22	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	Маш.-ч	3,3		0,099		4,35	1,28			5,57	0,55	
	01.3.02.03-0001	4 М Ацетилен газобразный технический	м <sup>3</sup>	0,43		0,0129		340,41	1,84			626,35	13,73	8,08
	01.3.02.08-0001	Кислород газобразный технический	м <sup>3</sup>	2,74		0,0822						68,73	8,08	5,65
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22		0,0066							5,65	
		<b>Итого прямые затраты</b>											<b>428,04</b>	
	999-9899_02-15-1-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние: 1 км	1 т груза	0,22		0,0066						60,23	0,40	
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87		87							413,58	359,81
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44		44							181,98	181,98
		<b>Всего по позиции</b>											<b>32 341,00</b>	<b>970,23</b>
2	ГЭСН 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм	100 м	0,03	0,03									
	1-100-40	1 ОТ Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	105		3,15						458,12	1 443,08	1 443,08
		2 ЭМ ОТм(ЭТм)	чел.-ч			3,15						16,48	16,48	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	Маш.-ч	0,05		0,0015						1 031,67	1,55	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,05		0,0015						615,38	0,92	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	Маш.-ч	0,03		0,0009						1 669,40	1,50	
	4-100-060	Средний разряд машиниста 6,0	чел.-ч	0,03		0,0009						615,38	0,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,2			0,006			671,29		4,03
4-100-040	Средний разряд машиниста 4,0	чел.-ч	0,2			0,006			458,12		2,75
91.17.04-056	Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм	маш.-ч	3,98			0,1194	50,77	1,55	78,69		9,40
01.3.05.38-0241	Метилен хлористый технический	кг	0,2			0,006	134,64	0,64	86,17		23,14
01.7.03.01-0001	Вода	м³	1,21			0,0363	35,71	0,85	30,35		0,52
01.7.07.10-0001	Патроны для строительного-монтажного пистолета, цвет наконечника красный, длина 10-18 мм	1000 шт	0,06			0,0018	3 671,85	1,55	5 691,37		1,10
01.7.15.07-0052	Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета в пластиковой обойме, диаметр гвоздя 3,05 мм, длина гвоздя 60 мм	т	0,00051			0,0000153	471 134,54	1,22	574 784,14		8,79
03.1.02.03-0015	Известь строительная негашеная хлорная, марка А	кг	0,004			0,00012	59,41	1,71	101,59		0,01
14.1.04.02-0002	Клей, марка 88-СА	кг	0,17			0,0051	303,48	1,6	485,57		2,48
18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	П			П					
23.1.02.07	Крепления	кг	П			П					
24.3.03.13	Трубы полиэтиленовые	м	93,8			2,814					
24.3.05.02	Заглушки полиэтиленовые	кг	0,33			0,0099					
24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт	П			П					
<b>Итого прямые затраты</b>											
2.1	18.1.09.06-0051	Кран шаровой латунный 11Б4П, присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм	шт	33,333333		1	158,92	1,45	230,43		<b>1 486,92</b>
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					230,43
2.2	24.3.02.05-0016	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм	м	93,8		2,814	115,09	1,4	161,13		453,42
	24.3.05.02	Заглушки полиэтиленовые	кг	0,33		0,0099					16,65
2.3	24.3.05.07-0153	Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 32 мм	шт	33,333333		1	11,89	1,4	16,65		16,65
	ФОТ	шт	3								
	Пр/812-016.0-1	НР Трубопроводы внутренние	%	121	0,9	108,9					1 447,30
	Пр/774-016.0	СП Трубопроводы внутренние	%	72	0,85	61,2					1 576,11
<b>Всего по позиции</b>										<b>154 976,00</b>	<b>4 649,28</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

3	24.3.05.07-0067	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1"	шт	2								200,80	401,60
---	-----------------	--	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

<b>Всего по позиции</b>												<b>200,80</b>	<b>401,60</b>		
4	23.8.03.04-0254	Муфта прямая из нержавеющей стали разборная с внутренним конусным резьбовым соединением, внутренняя/наружная резьба, диаметр условного прохода 25 мм	шт	1								721,45	0,75	541,09	541,09

<b>Всего по позиции</b>												<b>541,09</b>	<b>541,09</b>
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---------------

Итого прямые затраты по позициям, не вошедшим в разделы.

*в том числе*

оплата труда (ОТ)													1 855,44
эксплуатация машин и механизмов													17,21
оплата труда машинистов (ОТм)													5,44
материальные ресурсы													1 680,06
перевозка													0,40
Итого ФОТ													1 860,88
Итого накладные расходы													1 935,92
Итого сметная прибыль													1 067,73
<b>Итого по позициям, не вошедшим в разделы.</b>													<b>6 562,20</b>
Справочно													
затраты труда рабочих													4,1898
затраты труда машинистов													0,0114

**ИТОГИ ПО АКТУ**

**ВСЕГО строительные работы**

*в том числе*

прямые затраты													3 558,55
<i>в том числе</i>													
оплата труда (ОТ)													1 855,44
эксплуатация машин и механизмов													17,21
оплата труда машинистов (ОТм)													5,44
материальные ресурсы													1 680,06
перевозка													0,40
ФОТ													1 860,88
накладные расходы													1 935,92
сметная прибыль													1 067,73

**ВСЕГО по акту**

*в том числе*

**6 562,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											3 558,55

Всего прямые затраты											1 855,44
<i>в том числе</i>											17,21
оплата труда (ОТ)											5,44
эксплуатация машин и механизмов											1 680,06
оплата труда машинистов (ОТм)											0,40
материальные ресурсы											1 860,88
перевозка											1 935,92
Всего ФОТ											1 067,73
Всего накладные расходы											
Всего сметная прибыль											

Справочно											
затраты труда рабочих						4,1898					369,61
затраты труда машинистов						0,0114					369,61
Компенсация входящего НДС на стоимость материалов										22	6 931,81
Итого компенсация НДС											346,59
Итого с учетом компенсации НДС по льготной ставке										5	7 278,40
<b>ВСЕГО по акту с НДС</b>											

Работу сдал: Директор ООО «Уют»  
 Работу принял: Генеральный директор ООО «УК Бастион»  
 Начальник КТИ ООО «УК Бастион»  
 Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»



Худякова Т.Н.  
 Журавлев А.С.  
 Лисокова Н.А.  
 Куликова Е.В.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*