

Унифицированная форма №КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 №100

Инвестор	Форма по ОКУД	Код
Заказчик (Генподрядчик)	по ОКПО	0322005
Подрядчик (Субподрядчик)	по ОКПО	
Стройка	по ОКПО	
Объект	по ОКПО	

ООО «УК Бастион» (организация, адрес, телефон, факс)
 ООО «Уют» (организация, адрес, телефон, факс)
 Обслуживание жилого фонда (наименование, адрес)
 Ремонт балконного козырька ул. Бажова 6, кв.27 (наименование)

Договор подряда (контракт) Вид деятельности по ОКДП
 номер дата Вид операции

Номер документа	Дата составления
7	Сентябрь 2023 год

Отчётный период	с по
	01.09.2023 30.09.2023

АКТ
 О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Составлен базисно-индексным методом
 Основание *(проектная и (или) иная техническая документация)*

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III квартал 2022 (01.01.2000)
 Сметная стоимость 7,709 (0,483) тыс. руб. Средства на оплату труда рабочих
 в том числе 7,364 (0,483) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих
 строительных работ монтажных работ оборудования
 прочих затрат Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (тр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэф. фициенты	всего с учётом коэф. фициентов	на единицу измерения	коэф. фициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ТЕРр 58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю из асбестоцементных листов	100 м ²	0,048		0,048					541
		1 ОТ					188,75		9,06	22,77	206
		3 ЭМ					16,73		0,80	9,35	7
		2 в т. ч. ОТМ					3,1		0,15	22,77	3
		4 М					883,38		42,40	7,73	328
		ЗТ	чел.-ч	18,8		0,9024					
		ЗТМ	чел.-ч	0,19		0,00912					
		Итого по расценке					1 088,86		52,26		541
		ФОТ							9,21		209
		НР Крыши, кровли	%	90		90			8,29		188
		СП Крыши, кровли	%	46		46			4,24		96
2	ТЕРр 58-6-2	Устройство покрытия из асбоцементных листов	100 м ² покрытия	0,048		0,048			64,79		825
		1 ОТ					1 021,94		49,05	22,77	1 117
		3 ЭМ					402,89		19,34	9,35	181
		2 в т. ч. ОТМ					37,89		1,82	22,77	41
		4 М					2 324,29		111,57	7,73	862
		Строительный мусор	т	2,35		2,35					
		ЗТ	чел.-ч	94,8		4,5504					
		ЗТМ	чел.-ч	2,32		0,1136					
		Итого по расценке					3 749,12		179,96		2 160
2.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	2,35		0,1128				7,73	1 158
		ФОТ									
		НР Крыши, кровли	%	90		90			45,78		1 042
		СП Крыши, кровли	%	46		46			23,40		533
3	ТЕРр 58-20-5	Устройство обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	0,06		0,06			249,14		3 735
		1 ОТ					702,96		42,18	22,77	960
		3 ЭМ					4,78		0,29	9,35	3
		2 в т. ч. ОТМ					0,82		0,05	22,77	1
		4 М					1 152,1		69,13	7,73	534
		Строительный мусор	т	0,05		0,05					
		ЗТ	чел.-ч	65,21		3,9126					
		ЗТМ	чел.-ч	0,05		0,003					
		Итого по расценке					1 859,84		111,60		1 497
3.1	ТССЦ 509-9900	Строительный мусор	т	0,05		0,003				7,73	961
		ФОТ									
		НР Крыши, кровли	%	90		90			42,23		865
		СП Крыши, кровли	%	46		46			19,43		442
		Итого по расценке					169,04				2 804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)										
	ВСЕГО прямые затраты по акту										
	<i>в том числе</i>										
	оплата труда								343,82		4 198
	эксплуатация машин и механизмов								100,29		2 283
	материальные ресурсы								20,43		191
	Всего ФОТ (оправочно)								223,10		1 724
	Всего накладные расходы								102,31		2 328
	Всего сметная прибыль								92,08		2 095
	ВСЕГО по акту (в базисном и текущем уровнях цен)								47,07		1 071
	Компенсация входящего НДС при УСН								482,97		7 364
	Компенсация входящего НДС на материалы									20	344,80
	Итого компенсация входящего НДС при УСН										344,80
	ВСЕГО по акту при УСН (в базисном и текущем уровнях цен)								482,97		7 708,80

Работу сдал: Худякова Т.Н.
 Работу принял: Журавлев А.С.
 Маслов А.А.
 Ефремова К.Ю.



Handwritten signature of K.Yu. Efremova

