

Инвестор

Форма по ОКУД	Код
	0322005

Заказчик (Генподрядчик)

по ОКПО

ООО «УК Бастион»

по ОКПО

Подрядчик(Субподрядчик)

по ОКПО

ООО «Уют»

Стройка:

Обслуживание жилого фонда

Объект:

Ремонт мягкой кровли, ул. Чайковского 22 над кв. 72, 73.

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракта)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления
05	Май 2020 год

Отчетный период	
с	по
01.05.2020	31.05.2020

А К Т

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

руб.

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	1.435 тыс. руб.	10.088 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0.006 тыс.чел.ч	0.006 тыс.чел.ч
Сметная заработная плата:	0.072 тыс. руб.	1.029 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на I квартал 2020 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет д по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

< 10 * 25 * 17 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.191022) тел./факс (495) 347-33-01

Форма КС-2

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E12-01-015-01 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой (4 слоя), 100 м2 изолируемой поверхности <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0</i>	0.1	349.75	<u>239.42</u>	<u>110.33</u> 3.67	35	<u>24</u>	<u>11</u>	390	<u>342</u>	<u>48</u> 5
2.	E12-01-015-02 Устройство пароизоляции на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01, 100 м2 изолируемой поверхности Объем: 10*3 <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15, Н48= 0</i>	0.3	252.08	<u>156.01</u>	<u>96.06</u> 3.06	76	<u>47</u>	<u>29</u> 1	794	<u>669</u>	<u>125</u> 13
3.	C999-154.10.07.1 (220/6,31/1,2) Мастика однокомпанентная Абрин3, кг Объем: 10*3.2	32	29.05	29.05		930	930		5 866	5 866	
4.	C999-154.10.07.1 (45/6,31/1,2) Стеклоткань Э3-200, кг Объем: 10*1.1	11	5.94	5.94		65	65		412	412	
ИТОГО ПО АКТУ						1 106	<u>71</u> 995	<u>40</u> 1	7 462	<u>1 011</u> 6 278	<u>173</u> 18
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 106	<u>71</u> 995	<u>40</u> 1	7 462	<u>1 011</u> 6 278	<u>173</u> 18
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=86 - по стр. 1, 2)						78			885		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2)						40			412		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						1 224			8 759		
ВСЕГО ПО АКТУ						1 224.00			8 759.00		
справочно											
Материалы						995			6 278		
Оплата труда рабочих						71			1 011		
Эксплуатация машин						40			173		
в т. ч. оплата труда механизаторов						1			18		
Накладные расходы						78			885		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль						40				412
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)						39				155
	Компенсация НДС на машины						8				31
	Компенсация НДС на материалы						199				1 256
	Доля материалов в НР при УСН						13				152
	Компенсац НДС на долю мат. в НР при УСН						3				30
	Доля материалов в СП при УСН						6				62
	Компенсац НДС на долю мат. в СП при УСН						1				12
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН						211.00				1 329.00
	ВСЕГО ПО АКТУ с НДС по УСН						1 435.00				10 088.00

Работу сдал:
Работу принял:

Директор ООО «Уют»
Директор ООО «УК Бастион»
Начальник КТИ ООО «УК Бастион»
Инспектор КТИ ООО «УК Бастион»




Худякова Т.Н.
Журавлев А.С.
Салагаева Н.Ю.
Пивоварова Е.Г.