

УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный
Р.А. Шайхиев
"30" апреля 2018 г.



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

**Развитие электроэнергетики
ЗАТО п. Солнечный
на 2018-2020 годы**

МУП ЖКХ ЗАТО СОЛНЕЧНЫЙ

**ЗАТО п. Солнечный
2018 г.**

ПАСПОРТ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ ЗАТО П. СОЛНЕЧНЫЙ НА 2018-2020 ГОДЫ

Наименование программы	Развитие электроэнергетики ЗАТО п. Солнечный на 2018-2020 годы (далее - Программа)
Основание разработки программы	Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон Российской Федерации от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Постановление Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 977 "Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики" Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2010 г. № 114 "Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций"
Разработчик программы	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный
Цели и задачи программы	ЦЕЛИ: <ul style="list-style-type: none">▪ организация обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии;▪ снижение технологических потерь электрической энергии;▪ увеличение пропускной способности сетей 10/0,4 кВ;▪ увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования;▪ улучшение надёжности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям;▪ организация обеспечения потребителей качественной электроэнергией в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97;▪ модернизация существующего и установка нового оборудования на трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах.
Цели и задачи программы	ЗАДАЧИ: <ul style="list-style-type: none">▪ строительство электрических сетей 10/0,4 кВ (перевод на самонесущий изолированный провод и увеличение сечения магистралей 10 и 0,4 кВ, замена деревянных опор на железобетонные);▪ замена силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет по подстанциям на новые трансформаторы;▪ техническое перевооружение ВРУ-0,4кВ и ВРУ -10кВ на ТП (КТПН, КТП) ;▪ выполнение мероприятий по подключению вновь вводимых в эксплуатацию объектов.

Сроки реализации программы	2018-2020 годы
Перечень основных мероприятий программы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Реконструкция РУ-10кВ ЦРП-10, модернизация в РП (замена высоковольтных ячеек на ВВ). 2. Прокладка КЛ-0,4кВ от Ж\Д №4 до Ж\Д №6 по ул. Гагарина. 3. Реконструкция РУ-0,4кВ ТП-305,306, 1,2,8, 26,2УИР (замена односторонних щитов). 4. Замена деревянных опор ВЛ-10/0,4кВ. на ж\бетонные 5. Реконструкция ВЛ-10кВ (увеличение сечений ВЛ-10кВ, перевод на СИП). 6. Замена силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет по подстанциям на новые трансформаторы; 7. Установка приборов учета на всех подстанциях. 8. Замена всех просроченных трансформаторов тока ТПЛ-10 на ЦРП-10 и РП-84.
Исполнители Программы	МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный, Организации, определяемые на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
Объем и источники финансирования	<p>Финансирование мероприятий Программы осуществляется по многоканальному принципу: за счет средств местного бюджета, собственных средств МУП ЖКХ (тариф на электроэнергию), платы за присоединение вновь подключаемых объектов.</p> <p>На реализацию программы необходимо предусмотреть 5,630 млн. руб., из них</p> <p>2018 г.- 1,816 млн. руб.;</p> <p>2019г.- 1,876 млн. руб.;</p> <p>2020 г.- 1,938 млн. руб.</p>
Ожидаемые результаты программы	<p>В результате реализации Программы</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ повысится надежность энергоснабжения потребителей; ▪ войдут в эксплуатацию новые мощности вновь подключаемых потребителей; ▪ уменьшаться затраты на техническое обслуживание линий электропередач, выполненных самонесущим изолированным проводом; ▪ снизится уровень технологических потерь электроэнергии; ▪ улучшатся показатели качества электрической энергии, подаваемой потребителям, удаленным от центра питания; ▪ увеличится срок службы основного электрооборудования; ▪ снизится ущерб от недоотпусков электроэнергии, произошедших в результате аварийных отключений промышленных и коммунально-бытовых потребителей.
Контроль за реализацией Программы	Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация ЗАТО п. Солнечный и МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный в части выполнения технических условий на присоединение к электрическим сетям

Главный энергетик МУП ЖКХ

М.Р. Рамазанов

